

COMMITTENTE:

COMUNE DI BORGIO VALSUGANA



PROGETTO:

PRIC BORGIO VALSUGANA  
PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE

FASE:

FASE I: RILIEVO STATO DI FATTO

TITOLO:

TABELLE RIEPILOGATIVE  
STATO DI FATTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

<b>ER00400E</b>				<b>-</b>	<b>4362</b>	<b>ER</b>	<b>004</b>	<b>00</b>	<b>E</b>
NOME DEL FILE				SCALA	COMMESSA	CODICE	NUMERO	REV.	FASE
5									
4									
3									
2									
1									
EMIS	I.Z.	I.Z.	A.D.	EMISSIONE			DICEMBRE 2012	00	E
AGG.	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE			DATA	REV.	EM

IL TECNICO:

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

**IVO ZANCARLI**

Ingegnere civile e ambientale, Industriale e dell'Informazione

Iscritto al N° 1778 Albo - Sezione A degli Ingegneri

IL TECNICO:


















COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI  
TRENTO



















SETTORE ELETTRICO

per. ind. DANESI ANTONIO



















ISCRIZIONE ALBO N° 1248







































UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI						Priorità	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		E'm	Em	kWh	Kill		
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			07	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	228	C02		0,82	0,23	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA 24 MAGGIO	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	2	19,0	00			8,8	628	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	6,00	1.026	C02		0,82	1,04	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA PADRI MORIZZO	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	9	19,0	00			8,8	2.826	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	7	9,00	882	E02		0,26	0,58	40,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA DEL MERCATO	ME5	7,5	1-GLE SAP 70	83	3,5	3.900	70%	7	14,0	00			4,5	1.586	9,8			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	114	C02		0,82	0,12	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA DEL MERCATO	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	1	19,0	00			8,8	314	27,0			
A	Borgo Valsugana	 E	0,75	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	26	6,00	2.964	C02		0,82	2,99	31,0	Sostituzione solo apparecchio; YA3-Mensola parete+Artistico [A]VJM	1
	CORSO AUSUGUM	ME4b	11,3	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	26	19,0	00			8,8	8.163	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	E01	E01-Palo dritto+Globo [E]A			18	<input checked="" type="checkbox"/>	6	4,00	240	E01			0,53	92,0	Sostituzione totale impianto; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA PRIMO BOALE	ME5	7,5	1-GLE MBF 80	89	3,5	3.900	70%	6	10,0	00			6,6	1.458	20,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	B19	B19-Palo dritto+Stradale [B]>			09	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7,50	1.365	B19		1,41	1,18	10,1	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	3
	VIA DELLA FOSSA	ME5	7,5	1-STB SAP 150	169	9,0	3.900	70%	7	26,0	00			23,4	3.230	3,2			
A	Borgo Valsugana	 E	0,75	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			04	<input checked="" type="checkbox"/>	6	6,00	684	C02		0,82	0,69	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA PER OLLE	ME4b	11,3	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	6	19,0	00			8,8	1.884	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			04	<input checked="" type="checkbox"/>	11	6,00	1.254	C02		0,82	1,27	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA ORTIGARA	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	11	19,0	00			8,8	3.453	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			04	<input checked="" type="checkbox"/>	5	13,00	1.040	E07			0,83	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA ORTIGARA	ME5	7,5	2-GLE SAP 70	166	3,5	3.900	70%	10	16,0	00			6,0	2.266	14,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			04	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	456	C02		0,82	0,46	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA NAURIZIO	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	4	19,0	00			8,8	1.256	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			04	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6,00	570	C02		0,82	0,58	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA DE SCOPOLI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	5	19,0	00			8,8	1.570	27,0			
A	Borgo Valsugana	 E	0,75	E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	17	13,00	3.536	E07			2,82	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA FRATELLI	ME4b	11,3	2-GLE SAP 70	166	3,5	3.900	70%	34	16,0	00			6,0	7.704	14,0			
A	Borgo Valsugana	 E	0,75	E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			04	<input checked="" type="checkbox"/>	12	13,00	2.496	E07			1,99	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA FRATELLI	ME4b	11,3	2-GLE SAP 70	166	3,5	3.900	70%	24	16,0	00			6,0	5.438	14,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			04	<input checked="" type="checkbox"/>	1	9,00	126	E02		0,26	0,08	40,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	LATERALE VIA PER OLLE	ME5	7,5	1-GLE SAP 70	83	3,5	3.900	70%	1	14,0	00			4,5	227	9,8			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			04	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	228	C02		0,82	0,23	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	LATERALE VIA PER OLLE	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	2	19,0	00			8,8	628	27,0			
A	Borgo Valsugana	 PR		B03	B03-Palo dritto+Artistico [A]A			07	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,00	308	B03		1,16	0,46	12,2	Inserimento solo accessori; B03-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	4
	INGRESSO CIMITERO	S3	7,5	1-ARB SAP 100	115	3,5	3.900	70%	4	11,0	00			33,4	1.256	2,0			

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI						Pag. 2 di 18		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)	id_X	E'm	Em	kWh	Kill			
A	Borgo Valsugana		F	0,50	E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			08	<input checked="" type="checkbox"/>	2	13,00	416	E07			0,33	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	LATERALE BAR	ME5	7,5	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	4	16,0		00		6,0	906	14,0		
A	Borgo Valsugana		PK		E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			08	<input checked="" type="checkbox"/>	2	13,00	416	E07			0,33	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	PARCHEGGIO BOCCIODROMO	CE5	7,5	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	4	16,0		00		6,0	906	14,0		
A	Borgo Valsugana		PK		E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	2	9,00	252	E02		0,26	0,17	40,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	PARCHEGGIO VIA ROMA	CE5	7,5	1-GLE SAP 70			83	3,5	3.900	70%	2	14,0		00		4,5	453	9,8		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	3	13,00	624	E07			0,50	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	VIA XI FEBBRAIO	ME5	7,5	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	6	16,0		00		6,0	1.360	14,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	17	13,00	3.536	E07			2,82	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	PIAZZA ROMANI	CE4	10,0	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	34	16,0		00		6,0	7.704	14,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	11	13,00	2.288	E07			1,83	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	VIA IV NOVEMBRE	ME5	7,5	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	22	16,0		00		6,0	4.985	14,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	1	9,00	126	E02		0,26	0,08	40,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	VIA IV NOVEMBRE	ME5	7,5	1-GLE SAP 70			83	3,5	3.900	70%	1	14,0		00		4,5	227	9,8		
A	Borgo Valsugana		PZ		A09	A09-Esterno Gener.+Proiettore SM			09	<input type="checkbox"/>	1	20,00	400	A09			0,43	18,0	Sostituzione solo apparecchio; ZP1-Esterno parete+Proiettore ASSAP	1
	PIAZZALE SCUOLA	CE4	10,0	1-PRA JM 400			430	1,0	3.900	100%	1	20,0		00		24,0	1.677	8,0		
A	Borgo Valsugana		E	0,75	E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	12	13,00	2.496	E07			1,99	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	VIA SPAGOLLA	ME4b	11,3	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	24	16,0		00		6,0	5.438	14,0		
A	Borgo Valsugana		E	0,75	E10	E10-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	64	E10			0,25	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	3
	VIA SPAGOLLA	ME4b	11,3	3-GLE SAP 70			249	3,5	3.900	70%	3	8,0		00		34,0	680	11,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E10	E10-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	192	E10			0,75	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	3
	PERIMETRO MUNICIPIO	CE4	10,0	3-GLE SAP 70			249	3,5	3.900	70%	9	8,0		00		34,0	2.039	11,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	4	13,00	832	E07			0,66	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	PERIMETRO MUNICIPIO	CE4	10,0	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	8	16,0		00		6,0	1.813	14,0		
A	Borgo Valsugana		PR		E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	1	13,00	208	E07			0,17	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	PARCO MUNICIPIO	S3	7,5	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	2	16,0		00		6,0	453	14,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	2	13,00	416	E07			0,33	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	PIAZZA MARTIRI RESISTENZA	CE4	10,0	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	4	16,0		00		6,0	906	14,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	1	13,00	208	E07			0,17	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	PIAZZA MARTIRI RESISTENZA	CE4	10,0	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	2	16,0		00		6,0	453	14,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E10	E10-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	64	E10			0,25	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	3
	PIAZZA MARTIRI RESISTENZA	CE4	10,0	3-GLE SAP 70			249	3,5	3.900	70%	3	8,0		00		34,0	680	11,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E10	E10-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	64	E10			0,25	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	3
	PIAZZA MARTIRI RESISTENZA	CE4	10,0	3-GLE SAP 70			249	3,5	3.900	70%	3	8,0		00		34,0	680	11,0		
A	Borgo Valsugana		PK		E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	6	13,00	1.248	E07			1,00	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	PARCHEGGIO MUNICIPIO	CE5	7,5	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	12	16,0		00		6,0	2.719	14,0		





















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI					Priorità		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)	id_X	E'm	Em	kWh	Kill			
A	Borgo Valsugana		F	0,50	E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	4	9,00	504	E02		0,26	0,33	40,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	VIA BORDIGNON	ME5	7,5	1-GLE SAP 70			83	3,5	3.900	70%	4	14,0		00		4,5	906	9,8		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	1	13,00	208	E07			0,17	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	VIA BORDIGNON	ME5	7,5	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	2	16,0		00		6,0	453	14,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E11	E11-Esterno parete+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	3	14,50	326	E11			0,25	42,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	PIAZZALE DANTE ALIGHIERI	CE4	10,0	1-GLE SAP 70			83	3,5	3.900	70%	3	7,5		00		5,0	680	28,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E10	E10-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	192	E10			0,75	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	3
	PIAZZALE DANTE ALIGHIERI	CE4	10,0	3-GLE SAP 70			249	3,5	3.900	70%	9	8,0		00		34,0	2.039	11,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	5	13,00	1.040	E07			0,83	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	PIAZZALE DANTE ALIGHIERI	CE4	10,0	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	10	16,0		00		6,0	2.266	14,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	342	C02		0,82	0,35	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA CARDUCCI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	3	19,0		00		8,8	942	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	A03	A03-Palo incurvato+Stradale [A]>			09	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,00	147	A03		0,80	0,12	12,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	0
	VIA CARDUCCI	ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	8,0	3.900	70%	1	21,0		00		18,0	314	3,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C01	C01-Palo dritto+Artistico [C]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3,00	144	C01			0,23	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	LATERALE CARDUCCI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	2	24,0		00		14,0	628	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C01	C01-Palo dritto+Artistico [C]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3,00	72	C01			0,12	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA DE MEDICI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	1	24,0		00		14,0	314	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	342	C02		0,82	0,35	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA DE MEDICI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	3	19,0		00		8,8	942	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	456	C02		0,82	0,46	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA SALANDRA	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	4	19,0		00		8,8	1.256	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	342	C02		0,82	0,35	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA BELLESINI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	3	19,0		00		8,8	942	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	G01	G01-Esterno Gener.+Non definito			09	<input type="checkbox"/>	2	3,00	30	G01			0,18	77,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	1
	VIA LUNAR	ME5	7,5	1-ALT MBF 80			89	1,0	3.900	100%	2	5,0		00		30,0	694	10,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	8	6,00	912	C02		0,82	0,92	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA LUNAR	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	8	19,0		00		8,8	2.512	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	342	C02		0,82	0,35	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA PER RONCEGNO	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	3	19,0		00		8,8	942	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C01	C01-Palo dritto+Artistico [C]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	216	C01			0,35	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA PER RONCEGNO	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	3	24,0		00		14,0	942	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	4	13,00	832	E07			0,66	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	LATERALE BORDIGNON	ME5	7,5	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	8	16,0		00		6,0	1.813	14,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	7	13,00	1.456	E07			1,16	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	PIAZZA DE GASPERI	CE4	10,0	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	14	16,0		00		6,0	3.172	14,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh		
A	Borgo Valsugana	 PZ		E10	E10-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	64	E10			0,25	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	3
	PIAZZA DE GASPERI	CE4	10,0	3-GLE SAP 70	249	3,5	3.900	70%	3	8,0	00			34,0	680	11,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	6,00	1.026	C02		0,82	1,04	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA MAZZINI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	9	19,0	00			8,8	2.826	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	228	C02		0,82	0,23	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VICOLO LUNGO	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	2	19,0	00			8,8	628	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6,00	570	C02		0,82	0,58	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA 20 SETTEMBRE	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	5	19,0	00			8,8	1.570	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	6,00	912	C02		0,82	0,92	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA CORRADI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	8	19,0	00			8,8	2.512	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	342	C02		0,82	0,35	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VICOLO CAPPELLO	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	3	19,0	00			8,8	942	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	115	B02		1,44	0,12	13,6	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	LATERALE 20 SETTEMBRE	ME5	7,5	1-ARB SAP 100	115	5,0	3.900	70%	1	23,0	00			20,1	314	3,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	456	C02		0,82	0,46	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	LATERALE 20 SETTEMBRE	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	4	19,0	00			8,8	1.256	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	228	C02		0,82	0,23	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA DORDI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	2	19,0	00			8,8	628	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	6	6,00	684	C02		0,82	0,69	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA BRIGATA VENEZIA	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	6	19,0	00			8,8	1.884	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	114	C02		0,82	0,12	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VICOLO VI LUGLIO	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	1	19,0	00			8,8	314	27,0			
A	Borgo Valsugana	 PZ		C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	228	C02		0,82	0,23	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	PIAZZETTA LABRE	CE4	10,0	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	2	19,0	00			8,8	628	27,0			
A	Borgo Valsugana	 PZ		A14	A14-Esterno Gener.+Proiettore SM			10	<input checked="" type="checkbox"/>	3	10,00	900	A14			0,51	20,0	Sostituzione solo apparecchio; ZP1-Esterno parete+Proiettore ASSAP	1
	INGRESSO CHIESA	S3	7,5	1-PRA SAP 150	170	6,0	3.900	70%	3	30,0	00			8,0	1.392	15,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6,00	570	C02		0,82	0,58	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	LATERALE AUSUGUM 1	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	5	19,0	00			8,8	1.570	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	114	C02		0,82	0,12	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	LATERALE AUSUGUM 2	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	1	19,0	00			8,8	314	27,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	D11	D11-Altro NC+Residenziale			10	<input type="checkbox"/>	1	3,00	36	D11			0,03	40,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	3
	LATERALE AUSUGUM 2	ME5	7,5	1-RES FLU 26	29	3,0	3.900	100%	1	12,0	00			8,0	113	3,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	D11	D11-Altro NC+Residenziale			10	<input type="checkbox"/>	1	3,00	36	D11			0,03	40,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	3
	VIA DEGLI ALTIPIANI	ME5	7,5	1-RES FLU 26	29	3,0	3.900	100%	1	12,0	00			8,0	113	3,0			
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			10	<input checked="" type="checkbox"/>	7	6,00	798	C02		0,82	0,81	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA DEGLI ALTIPIANI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100	115	3,5	3.900	70%	7	19,0	00			8,8	2.198	27,0			



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI					Priorità		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh			Kill
A	Borgo Valsugana		F	0,50	E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	6	9,00	756	E02		0,26	0,50	40,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA TORCEGNO	ME5	7,5	1-GLE SAP 70			83	3,5	3.900	70%	6	14,0		00		4,5	1.360	9,8		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	G01	G01-Esterno Gener.+Non definito			11	<input type="checkbox"/>	1	3,00	15	G01			0,09	77,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	1
	VIA TORCEGNO	ME5	7,5	1-ALT MBF 80			89	1,0	3.900	100%	1	5,0		00		30,0	347	10,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	9	6,00	1.026	C02		0,82	1,04	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA TORCEGNO	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	9	19,0		00		8,8	2.826	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6,00	570	C02		0,82	0,58	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA DEGLI ORTI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	5	19,0		00		8,8	1.570	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C01	C01-Palo dritto+Artistico [C]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	4	3,00	288	C01			0,46	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA DEGLI ORTI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	4	24,0		00		14,0	1.256	27,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	342	C02		0,82	0,35	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	SCALE VIA DEGLI ORTI	S3	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	3	19,0		00		8,8	942	27,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		D11	D11-Altro NC+Residenziale			11	<input type="checkbox"/>	1	3,00	36	D11			0,03	40,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	3
	SCALE VIA DEGLI ORTI	S3	7,5	1-RES FLU 26			29	3,0	3.900	100%	1	12,0		00		8,0	113	3,0		
A	Borgo Valsugana		E	0,75	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	9	6,00	1.026	C02		0,82	1,04	31,0	Sostituzione solo apparecchio; YA3-Mensola parete+Artistico [A]VJM	1
	VIA C. BATTISTI	ME4b	11,3	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	9	19,0		00		8,8	2.826	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	115	B02		1,44	0,12	13,6	Inserimento solo accessori; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	VIA DELLA GORA	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	5,0	3.900	70%	1	23,0		00		20,1	314	3,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C01	C01-Palo dritto+Artistico [C]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3,00	72	C01			0,12	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA DELLA GORA	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	1	24,0		00		14,0	314	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	7	6,00	798	C02		0,82	0,81	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA DELLA GORA	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	7	19,0		00		8,8	2.198	27,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	D11	D11-Altro NC+Residenziale			11	<input type="checkbox"/>	2	3,00	72	D11			0,06	40,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	3
	VIA DELLA GORA	ME5	7,5	1-RES FLU 26			29	3,0	3.900	100%	2	12,0		00		8,0	226	3,0		
A	Borgo Valsugana		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	114	C02		0,82	0,12	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	LATERALE LUNAR	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	1	19,0		00		8,8	314	27,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	2	9,00	252	E02		0,26	0,17	40,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	PIAZZA DEL MERCATO	CE4	10,0	1-GLE SAP 70			83	3,5	3.900	70%	2	14,0		00		4,5	453	9,8		
A	Borgo Valsugana		PZ		D11	D11-Altro NC+Residenziale			12	<input type="checkbox"/>	1	3,00	36	D11			0,03	40,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	3
	PIAZZETTA CESCHI	CE4	10,0	1-RES FLU 26			29	3,0	3.900	100%	1	12,0		00		8,0	113	3,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		D02	D02-Paletto(< 1,5m)+Residenziale			12	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10,00	160	D02			0,08	23,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	PIAZZETTA CESCHI	CE4	10,0	1-RES FLU 18			40	1,5	3.900	70%	2	8,0		00		6,0	218	9,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			12	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	115	B02		1,44	0,12	13,6	Inserimento solo accessori; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	PIAZZETTA CESCHI	CE4	10,0	1-ARB SAP 100			115	5,0	3.900	70%	1	23,0		00		20,1	314	3,0		
A	Borgo Valsugana		PZ		E01	E01-Palo dritto+Globo [E]A			12	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4,00	80	E01			0,18	92,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	PIAZZETTA CESCHI	CE4	10,0	1-GLE MBF 80			89	3,5	3.900	70%	2	10,0		00		6,6	486	20,0		




















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI						
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh		
A	Borgo Valsugana	 PZ		C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			12	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	114	C02		0,82	0,12	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	PIAZZETTA CESCHI	CE4	10,0	1-ARC	SAP 100			115	3,5	3.900	70%		1	00		8,8	314		
A	Borgo Valsugana	 F	0,75	E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			13	<input checked="" type="checkbox"/>	13	9,00	1.638	E02		0,26	1,08	40,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	CORSO VICENZA	ME4b	11,3	1-GLE	SAP 70			83	3,5	3.900	70%		13	00		4,5	2.946		
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	B11	B11-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			14	<input type="checkbox"/>	5	6,00	630	B11			0,69	26,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	2
	VIA BERTONDELLO	ME5	7,5	1-ARB	MBF 125			137	6,0	3.900	100%		5	00		16,0	2.672		
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	B11	B11-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			14	<input type="checkbox"/>	3	6,00	378	B11			0,41	26,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	2
	LATERALE VIA PER TELVE	ME5	7,5	1-ARB	MBF 125			137	6,0	3.900	100%		3	00		16,0	1.603		
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	B11	B11-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			14	<input type="checkbox"/>	13	6,00	1.638	B11			1,78	26,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	2
	VIA SEGANTINI	ME5	7,5	1-ARB	MBF 125			137	6,0	3.900	100%		13	00		16,0	6.946		
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	B11	B11-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			14	<input type="checkbox"/>	17	6,00	2.142	B11			2,33	26,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	2
	VIA ALPRUNI	ME5	7,5	1-ARB	MBF 125			137	6,0	3.900	100%		17	00		16,0	9.083		
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	B11	B11-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			14	<input type="checkbox"/>	8	6,00	1.008	B11			1,10	26,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	2
	VIA BONOMO	ME5	7,5	1-ARB	MBF 125			137	6,0	3.900	100%		8	00		16,0	4.274		
A	Borgo Valsugana	 F	0,75	A11	A11-Palo incurvato+Stradale [A]>			17	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	473	A11		2,01	0,51	10,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	VIA ROMA INTERNO	ME4b	11,3	1-STA	SAP 150			170	8,0	3.900	70%		3	00		29,9	1.392		
A	Borgo Valsugana	 F	0,75	E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			09	<input checked="" type="checkbox"/>	10	13,00	2.080	E07			1,66	36,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	VIA ROMA INTERNO	ME4b	11,3	2-GLE	SAP 70			166	3,5	3.900	70%		20	00		6,0	4.532		
A	Borgo Valsugana	 F	0,75	P01	P01-Palo incurvato+Proiettore SM			17	<input type="checkbox"/>	1	6,00	36	P01			0,13	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	VIA ROMA INTERNO	ME4b	11,3	2-PRA	SBP 60			125	7,0	3.900	100%		2	00		90,0	488		
A	Borgo Valsugana	 F	0,75	A13	A13-Palo dritto+Tecnico [A]>			09	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	225	A13		2,19	0,34	10,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	VIA ROMA INTERNO	ME4b	11,3	1-TCA	SAP 150			168	5,0	3.900	70%		2	00		41,7	917		
A	Borgo Valsugana	 F	0,50	E13	E13-Palo dritto+Globo [E]A			18	<input type="checkbox"/>	9	4,00	720	E13			0,75	67,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA MONTICELLO	ME5	7,5	1-GLE	SAP 70			83	3,5	3.900	100%		9	00		6,0	2.913		
A	Borgo Valsugana	 PZ		D06	D06-Incasso Terra+Incasso [D]A			26	<input type="checkbox"/>	10	1,80	36	D06			0,04	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	Portici lungo Brenta - Trieste EST	CE4	10,0	1-IND	LED 1,2			4	0,0	2.000	100%		10	00		30,0	80		
A	Borgo Valsugana	 PZ		D11	D11-Altro NC+Residenziale			26	<input type="checkbox"/>	2	3,00	72	D11			0,06	40,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	3
	Portici lungo Brenta - Trieste EST	CE4	10,0	1-RES	FLU 26			29	3,0	3.900	100%		2	00		8,0	226		
A	Borgo Valsugana	 PZ		D10	D10-Incasso Parete+Residenziale			26	<input type="checkbox"/>	2	1,80	22	D10			0,06	67,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	2
	Portici lungo Brenta - Trieste EST	CE4	10,0	1-RES	FLU 26			29	0,6	2.000	100%		2	00		8,0	116		
A	Borgo Valsugana	 PZ		D09	D09-Esterno Gener.+Proiettore SM			26	<input type="checkbox"/>	18	3,00	162	D09			0,70	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	Portici lungo Brenta - Trieste EST	CE4	10,0	1-PRG	JM 35			39	3,0	2.000	100%		18	00		80,0	1.404		
A	Borgo Valsugana	 PZ		A23	A23-Palo dritto+Artistico [A]A			26	<input type="checkbox"/>	4	3,20	154	A23			0,22	12,0	NESSUN INTERVENTO	0
	Portici lungo Brenta - Trieste EST	CE4	10,0	1-ARA	LED 1,2			55	4,5	2.000	100%		4	00		24,0	440		
A	Borgo Valsugana	 PZ		D07	D07-Incasso Terra+Incasso [D]A			26	<input type="checkbox"/>	17	3,40	231	D07			0,20	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	Portici lungo Brenta - Trieste EST	CE4	10,0	1-IND	LED 1,2			12	0,0	2.000	100%		17	00		12,0	408		





















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI					Pag. 7 di 18	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh		
A	Borgo Valsugana	 PZ		D08	D08-Incasso Terra+Incasso [D]A			26	<input type="checkbox"/>	22	3,00	132	D08			0,09	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	Portici lungo Brenta - Trieste EST	CE4	10,0	1-IND LED 1,2	4	0,0	2.000	100%	22	2,0	00		10,0	176	3,0				
A	Borgo Valsugana	 PZ		D06	D06-Incasso Terra+Incasso [D]A			26	<input type="checkbox"/>	10	1,80	36	D06			0,04	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	portici lungo brenta - trieste laterale	CE4	10,0	1-IND LED 1,2	4	0,0	2.000	100%	10	2,0	00		30,0	80	3,0				
A	Borgo Valsugana	 PZ		A23	A23-Palo dritto+Artistico [A]A			26	<input type="checkbox"/>	5	3,20	192	A23			0,28	12,0	NESSUN INTERVENTO	0
	portici lungo brenta - trieste OVEST	CE4	10,0	1-ARA LED 1,2	55	4,5	2.000	100%	5	12,0	00		24,0	550	3,0				
A	Borgo Valsugana	 PZ		D06	D06-Incasso Terra+Incasso [D]A			26	<input type="checkbox"/>	5	1,80	18	D06			0,02	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	portici lungo brenta - trieste OVEST	CE4	10,0	1-IND LED 1,2	4	0,0	2.000	100%	5	2,0	00		30,0	40	3,0				
A	Borgo Valsugana	 PZ		D08	D08-Incasso Terra+Incasso [D]A			26	<input type="checkbox"/>	16	3,00	96	D08			0,06	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	portici lungo brenta - trieste OVEST	CE4	10,0	1-IND LED 1,2	4	0,0	2.000	100%	16	2,0	00		10,0	128	3,0				
A	Borgo Valsugana	 PZ		D07	D07-Incasso Terra+Incasso [D]A			26	<input type="checkbox"/>	14	3,40	190	D07			0,17	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	portici lungo brenta - trieste OVEST	CE4	10,0	1-IND LED 1,2	12	0,0	2.000	100%	14	4,0	00		12,0	336	3,0				
A	Borgo Valsugana	 PZ		D10	D10-Incasso Parete+Residenziale			26	<input type="checkbox"/>	5	1,80	54	D10			0,15	67,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	2
	Vicolo Hippoliti	CE5	7,5	1-RES FLU 26	29	0,6	2.000	100%	5	6,0	00		8,0	290	12,0				
A	Olle	 E	0,75	B03	B03-Palo dritto+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	5	7,00	385	B03		1,16	0,58	12,2	Sostituzione apparecchio+accessorio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	4
	VIA MOLINARI	ME4b	11,3	1-ARB SAP 100	115	3,5	3.900	70%	5	11,0	00		33,4	1.570	2,0				
A	Olle	 E	0,75	B01	B01-Palo incurvato+Stradale [B]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	450	B01		0,67	0,23	12,2	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	3
	VIA MOLINARI	ME4b	11,3	1-STB SAP 100	115	8,0	3.900	70%	2	30,0	00		11,4	628	7,9				
A	Olle	 E	0,75	B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5,00	345	B02		1,44	0,35	13,6	Inserimento solo accessori; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	VIA MOLINARI	ME4b	11,3	1-ARB SAP 100	115	5,0	3.900	70%	3	23,0	00		20,1	942	3,0				
A	Olle	 E	0,75	A03	A03-Palo incurvato+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7,00	1.029	A03		0,80	0,81	12,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	0
	VIA MOLINARI	ME4b	11,3	1-STA SAP 100	115	8,0	3.900	70%	7	21,0	00		18,0	2.198	3,0				
A	Olle	 E	0,75	E01	E01-Palo dritto+Globo [E]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4,00	80	E01			0,18	92,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA MOLINARI	ME4b	11,3	1-GLE MBF 80	89	3,5	3.900	70%	2	10,0	00		6,6	486	20,0				
A	Olle	 E	0,75	A04	A04-Esterno Gener.+Proiettore AS			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,00	112	A04			0,08	16,0	Inserimento solo accessori; ZP1-Esterno parete+Proiettore ASSAP	1
	VIA MOLINARI	ME4b	11,3	1-PRA SAP 70	83	7,0	3.900	70%	1	16,0	00		13,0	227	8,0				
A	Olle	 F	0,50	A01	A01-Palo dritto+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	8	4,00	896	A01		1,24	0,92	13,9	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	VIA LECCO	ME5	7,5	1-STA SAP 100	115	8,0	3.900	70%	8	28,0	00		20,1	2.512	3,0				
A	Olle	 F	0,50	A01	A01-Palo dritto+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	7	4,00	784	A01		1,24	0,81	13,9	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	VIA SPAGOLLE	ME5	7,5	1-STA SAP 100	115	8,0	3.900	70%	7	28,0	00		20,1	2.198	3,0				
A	Olle	 F	0,50	A01	A01-Palo dritto+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4,00	224	A01		1,24	0,23	13,9	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	VIA DEI VIEGRI	ME5	7,5	1-STA SAP 100	115	8,0	3.900	70%	2	28,0	00		20,1	628	3,0				
A	Olle	 F	0,50	B04	B04-Palo dritto+Stradale [B]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	310	B04		1,10	0,23	12,4	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	VIA DEI VIEGRI	ME5	7,5	1-STB SAP 100	115	8,0	3.900	70%	2	31,0	00		16,3	628	7,0				
A	Olle	 F	0,50	A01	A01-Palo dritto+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	7	4,00	784	A01		1,24	0,81	13,9	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	VIA NOVAL	ME5	7,5	1-STA SAP 100	115	8,0	3.900	70%	7	28,0	00		20,1	2.198	3,0				



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI					Pag. 8 di 18		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh			Kill
A	Olle		F	0,75	A01	A01-Palo dritto+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	6	4,00	672	A01		1,24	0,69	13,9	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	VIA S. BARTOLOMEO	ME4b	11,3	1-STA SAP 100			115	8,0	3.900	70%	6	28,0		00		20,1	1.884	3,0		
A	Olle		F	0,75	B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5,00	460	B02		1,44	0,46	13,6	Inserimento solo accessori; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	VIA S. BARTOLOMEO	ME4b	11,3	1-ARB SAP 100			115	5,0	3.900	70%	4	23,0		00		20,1	1.256	3,0		
A	Olle		F	0,75	B03	B03-Palo dritto+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,00	154	B03		1,16	0,23	12,2	Sostituzione apparecchio+accessorio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	4
	VIA S. BARTOLOMEO	ME4b	11,3	1-ARB SAP 100			115	3,5	3.900	70%	2	11,0		00		33,4	628	2,0		
A	Olle		F	0,50	B03	B03-Palo dritto+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,00	231	B03		1,16	0,35	12,2	Sostituzione apparecchio+accessorio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	4
	VIA DEL BOALETTO	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	3,5	3.900	70%	3	11,0		00		33,4	942	2,0		
A	Olle		PR		C01	C01-Palo dritto+Artistico [C]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3,00	72	C01			0,12	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	PARCO BOALETTO	S3	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	1	24,0		00		14,0	314	27,0		
A	Olle		F	0,50	B03	B03-Palo dritto+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,00	231	B03		1,16	0,35	12,2	Sostituzione apparecchio+accessorio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	4
	VIA MALFATTI	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	3,5	3.900	70%	3	11,0		00		33,4	942	2,0		
A	Olle		F	0,50	C01	C01-Palo dritto+Artistico [C]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3,00	72	C01			0,12	31,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA MALFATTI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	1	24,0		00		14,0	314	27,0		
A	Olle		F	0,50	B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	115	B02		1,44	0,12	13,6	Inserimento solo accessori; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	VIA MALFATTI	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	5,0	3.900	70%	1	23,0		00		20,1	314	3,0		
A	Olle		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	114	C02		0,82	0,12	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	VIA MALFATTI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	1	19,0		00		8,8	314	27,0		
A	Olle		F	0,50	B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	115	B02		1,44	0,12	13,6	Inserimento solo accessori; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	LATERALE MALFATTI	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	5,0	3.900	70%	1	23,0		00		20,1	314	3,0		
A	Olle		F	0,50	B03	B03-Palo dritto+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,00	77	B03		1,16	0,12	12,2	Sostituzione apparecchio+accessorio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	4
	LATERALE MALFATTI	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	3,5	3.900	70%	1	11,0		00		33,4	314	2,0		
A	Olle		F	0,50	C02	C02-Esterno parete+Artistico [C]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	114	C02		0,82	0,12	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	1
	LATERALE MALFATTI	ME5	7,5	1-ARC SAP 100			115	3,5	3.900	70%	1	19,0		00		8,8	314	27,0		
A	Olle		F	0,50	B03	B03-Palo dritto+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,00	154	B03		1,16	0,23	12,2	Sostituzione apparecchio+accessorio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	4
	VIA DEI VANESI	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	3,5	3.900	70%	2	11,0		00		33,4	628	2,0		
A	Olle		F	0,50	B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	230	B02		1,44	0,23	13,6	Inserimento solo accessori; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	LATERALE BARTOLOMEO	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	5,0	3.900	70%	2	23,0		00		20,1	628	3,0		
A	Olle		F	0,50	A01	A01-Palo dritto+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4,00	112	A01		1,24	0,12	13,9	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	LATERALE BARTOLOMEO 2	ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	8,0	3.900	70%	1	28,0		00		20,1	314	3,0		
A	Olle		F	0,50	B04	B04-Palo dritto+Stradale [B]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5,00	620	B04		1,10	0,46	12,4	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	VIA SOPRA SALMO	ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	4	31,0		00		16,3	1.256	7,0		
A	Olle		F	0,50	A01	A01-Palo dritto+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4,00	336	A01		1,24	0,35	13,9	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	VIA SOPRA SALMO	ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	8,0	3.900	70%	3	28,0		00		20,1	942	3,0		
A	Olle		F	0,50	B05	B05-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			01	<input checked="" type="checkbox"/>	8	4,00	608	B05		2,38	0,92	10,5	Inserimento solo accessori; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	3
	STRADA CIMITERO	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	5,0	3.900	70%	8	19,0		00		39,4	2.512	3,1		





































UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI					Priorità		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh			Kill
A	Olle		F	0,50	E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	5	9,00	630	E02		0,26	0,42	40,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	VIA DELLE SCUOLE	ME5	7,5	1-GLE SAP 70			83	3,5	3.900	70%	5	14,0		00		4,5	1.133	9,8		
A	Olle		F	0,50	B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	5	5,00	575	B02		1,44	0,58	13,6	Inserimento solo accessori; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	VIA FELTRE	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	5,0	3.900	70%	5	23,0		00		20,1	1.570	3,0		
A	Olle		F	0,50	B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	115	B02		1,44	0,12	13,6	Inserimento solo accessori; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	LATERALE FELTRE	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	5,0	3.900	70%	1	23,0		00		20,1	314	3,0		
A	Olle		F	0,50	B03	B03-Palo dritto+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,00	77	B03		1,16	0,12	12,2	Sostituzione apparecchio+accessorio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	4
	LATERALE FELTRE	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	3,5	3.900	70%	1	11,0		00		33,4	314	2,0		
A	Olle		F	0,50	B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5,00	345	B02		1,44	0,35	13,6	Inserimento solo accessori; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	VICOLO ALTO	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	5,0	3.900	70%	3	23,0		00		20,1	942	3,0		
A	Olle		F	0,50	B03	B03-Palo dritto+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,00	77	B03		1,16	0,12	12,2	Sostituzione apparecchio+accessorio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	4
	VIA VOLPI	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	3,5	3.900	70%	1	11,0		00		33,4	314	2,0		
A	Olle		F	0,50	B02	B02-Esterno parete+Artistico [A]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5,00	460	B02		1,44	0,46	13,6	Inserimento solo accessori; ZA3-Mensola parete+Artistico [A]VSAP	4
	VIA VOLPI	ME5	7,5	1-ARB SAP 100			115	5,0	3.900	70%	4	23,0		00		20,1	1.256	3,0		
A	Olle		F	0,50	A01	A01-Palo dritto+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4,00	336	A01		1,24	0,35	13,9	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	VIA VOLPI	ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	8,0	3.900	70%	3	28,0		00		20,1	942	3,0		
A	Olle		F	0,50	A01	A01-Palo dritto+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4,00	112	A01		1,24	0,12	13,9	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	LATERALE VOLPI	ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	8,0	3.900	70%	1	28,0		00		20,1	314	3,0		
A	Olle		F	0,50	B04	B04-Palo dritto+Stradale [B]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	155	B04		1,10	0,12	12,4	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	4
	LATERALE VOLPI	ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	1	31,0		00		16,3	314	7,0		
A	Olle		FA	0,80	G01	G01-Esterno Gener.+Non definito			01	<input type="checkbox"/>	1	3,00	15	G01			0,09	77,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	1
	MONUMENTO CADUTI	FA		1-ALT MBF 80			89	1,0	3.900	100%	1	5,0		00		30,0	347	10,0		
A	Sella		F	0,50	B25	B25-Palo+sbraccio+Stradale [E]>			20	<input type="checkbox"/>	2	5,00	370	B25			0,27	32,0	Sostituzione totale impianto; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	SP 40 LOCALITA SELLA	ME5	7,5	1-STB MBF 125			137	8,0	3.900	100%	2	37,0		00		9,0	1.069	8,0		
A	Sella		F	0,50	B28	B28-Palo+sbraccio+Artistico [C]V			20	<input type="checkbox"/>	12	8,00	2.496	B28			1,07	83,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	SP 40 LOCALITA SELLA	ME5	7,5	1-ARB MBF 80			89	5,0	3.900	100%	12	26,0		00		2,0	4.165	19,0		
A	Sella		F	0,50	B28	B28-Palo+sbraccio+Artistico [C]V			21	<input type="checkbox"/>	22	8,00	4.576	B28			1,96	83,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	SP 40 LOCALITA SELLA	ME5	7,5	1-ARB MBF 80			89	5,0	3.900	100%	22	26,0		00		2,0	7.636	19,0		
A	Sella		F	0,50	B25	B25-Palo+sbraccio+Stradale [E]>			21	<input type="checkbox"/>	3	5,00	555	B25			0,41	32,0	Sostituzione totale impianto; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VSAP	1
	SP 40 LOCALITA SELLA	ME5	7,5	1-STB MBF 125			137	8,0	3.900	100%	3	37,0		00		9,0	1.603	8,0		
A	Sella		F	0,50	B28	B28-Palo+sbraccio+Artistico [C]V			20	<input type="checkbox"/>	16	8,00	3.328	B28			1,42	83,0	Sostituzione totale composizione; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]ASAP	1
	STRADA DEL DOSSO	ME5	7,5	1-ARB MBF 80			89	5,0	3.900	100%	16	26,0		00		2,0	5.554	19,0		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento			A	numero Sostegni			763	Area Illuminata			89.149	kW			80,64	30,0	Eta medio			
				numero Apparecchi			906					kWh/anno			234.268	13,1	Kill medio			
B	Borgo Valsugana		E	0,75	B08	B08-Palo incurvato+Stradale [B]>			02	<input type="checkbox"/>	12	7,50	2.790	B08		0,54	1,38	20,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA GIAMMAOLLE	ME4b	11,3	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	100%	12	31,0		00		9,7	5.382	3,0		





































UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI					Pag. 10 di 18		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh			Kill
B	Borgo Valsugana		E	0,75	B07	B07-Palo dritto+Stradale [B]>			02	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	210	B07		0,60	0,12	13,9	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA GIAMMAOLLE	ME4b	11,3	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	1	28,0		00		10,4	314	3,0		
B	Borgo Valsugana		E	0,75	B01	B01-Palo incurvato+Stradale [B]>			02	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	225	B01		0,67	0,12	12,2	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	3
	VIA GIAMMAOLLE	ME4b	11,3	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	1	30,0		00		11,4	314	7,9		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B15	B15-Palo dritto+Stradale [B]>			04	<input checked="" type="checkbox"/>	12	5,00	1.500	B15		0,92	1,38	16,4	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA FORNACI	ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	7,0	3.900	70%	12	25,0		00		15,3	3.767	5,6		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B16	B16-Palo dritto+Stradale [B]>			05	<input type="checkbox"/>	10	6,00	1.500	B16			0,89	39,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	1
	VIA FORNACI	ME5	7,5	1-STB MBF 80			89	7,0	3.900	100%	10	25,0		00		6,0	3.471	8,0		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B17	B17-Palo dritto+Stradale [B]>			05	<input type="checkbox"/>	11	7,50	2.063	B17			0,98	37,0	Sostituzione solo apparecchio; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	1
	VIA PICCOLA	ME5	7,5	1-STB MBF 80			89	7,0	3.900	100%	11	25,0		00		5,0	3.818	3,0		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B18	B18-Palo dritto+Stradale [B]>			05	<input checked="" type="checkbox"/>	1	9,00	252	B18		2,10	0,29	10,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA PICCOLA	ME5	7,5	1-STB SAP 250			285	8,0	3.900	70%	1	28,0		00		33,9	778	3,1		
B	Borgo Valsugana		E	0,75	B10	B10-Palo dritto+Stradale [B]>			06	<input checked="" type="checkbox"/>	24	9,00	7.776	B10		0,28	3,29	26,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	1
	VIA GOZZER	ME4b	11,3	1-STB MBF 125			137	8,0	3.900	70%	24	36,0		00		4,4	8.976	7,1		
B	Borgo Valsugana		E	0,75	B18	B18-Palo dritto+Stradale [B]>			06	<input checked="" type="checkbox"/>	5	9,00	1.260	B18		2,10	1,43	10,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA GOZZER	ME4b	11,3	1-STB SAP 250			285	8,0	3.900	70%	5	28,0		00		33,9	3.890	3,1		
B	Borgo Valsugana		E	1,00	A11	A11-Palo incurvato+Stradale [A]>			17	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	473	A11		2,01	0,51	10,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>LED	4
	VIA ROMA	ME3b	15,0	1-STA SAP 150			170	8,0	3.900	70%	3	21,0		00		29,9	1.392	3,0		
B	Borgo Valsugana		E	1,00	E07	E07-Palo+n.sbracci+Globo [E]A			17	<input checked="" type="checkbox"/>	15	13,00	3.120	E07			2,49	36,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>LED	1
	VIA ROMA	ME3b	15,0	2-GLE SAP 70			166	3,5	3.900	70%	30	16,0		00		6,0	6.798	14,0		
B	Borgo Valsugana		E	1,00	P01	P01-Palo incurvato+Proiettore SM			17	<input type="checkbox"/>	1	6,00	36	P01			0,13	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	VIA ROMA	ME3b	15,0	2-PRA SBP 60			125	7,0	3.900	100%	2	6,0		00		90,0	488	3,0		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B17	B17-Palo dritto+Stradale [B]>			05	<input type="checkbox"/>	12	7,50	2.250	B17			1,07	37,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	1
	VIA DEL MOGGIO	ME5	7,5	1-STB MBF 80			89	7,0	3.900	100%	12	25,0		00		5,0	4.165	3,0		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B11	B11-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			02	<input type="checkbox"/>	8	6,00	1.008	B11			1,10	26,0	Sostituzione solo apparecchio; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA VAL SORDA	ME5	7,5	1-ARB MBF 125			137	6,0	3.900	100%	8	21,0		00		16,0	4.274	6,0		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B11	B11-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			02	<input type="checkbox"/>	17	6,00	2.142	B11			2,33	26,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA SOTTO SAMONTE	ME5	7,5	1-ARB MBF 125			137	6,0	3.900	100%	17	21,0		00		16,0	9.083	6,0		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B11	B11-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			02	<input type="checkbox"/>	25	6,00	3.150	B11			3,43	26,0	Sostituzione solo apparecchio; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA LIVERONE	ME5	7,5	1-ARB MBF 125			137	6,0	3.900	100%	25	21,0		00		16,0	13.358	6,0		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B11	B11-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			02	<input type="checkbox"/>	7	6,00	882	B11			0,96	26,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA ROCCHETTA	ME5	7,5	1-ARB MBF 125			137	6,0	3.900	100%	7	21,0		00		16,0	3.740	6,0		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B11	B11-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			02	<input type="checkbox"/>	16	6,00	2.016	B11			2,19	26,0	Sostituzione solo apparecchio; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA DELLA FERATA	ME5	7,5	1-ARB MBF 125			137	6,0	3.900	100%	16	21,0		00		16,0	8.549	6,0		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			02	<input checked="" type="checkbox"/>	1	9,00	126	E02		0,26	0,08	40,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	1
	VIA DELLA FERATA	ME5	7,5	1-GLE SAP 70			83	3,5	3.900	70%	1	14,0		00		4,5	227	9,8		





















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI						Pag. 11 di 18		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		E'm	Em	kWh	Kill			
B	Borgo Valsugana		PK		E03	E03-Palo dritto+Globo [E]A			02	<input type="checkbox"/>	2	8,00	192	E03			0,27	111,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	PARCHEGGIO INPS	CE5	7,5	1-GLE MBF 125	137	1,5	3.900	100%	2	12,0	00			5,0	1.069	19,5				
B	Borgo Valsugana		F	0,50	E04	E04-Palo+sbraccio+Globo [E]A			03	<input checked="" type="checkbox"/>	20	7,50	2.250	E04			1,66	40,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	VIA DELLA FOSSA	ME5	7,5	1-GLE SAP 70	83	3,0	3.900	70%	20	15,0	00			5,0	4.532	14,0				
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B04	B04-Palo dritto+Stradale [B]>			03	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	310	B04		1,10	0,23	12,4	Inserimento solo accessori; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	4
	VIA DELLA FOSSA	ME5	7,5	1-STB SAP 100	115	8,0	3.900	70%	2	31,0	00			16,3	628	7,0				
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B06	B06-Palo dritto+Stradale [B]>			04	<input checked="" type="checkbox"/>	9	5,00	1.125	B06		0,95	0,73	12,0	Sostituzione solo apparecchio; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	4
	VIA MADONA MORA	ME5	7,5	1-STB SAP 70	81	6,0	3.900	70%	9	25,0	01			14,5	1.990	3,0				
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B15	B15-Palo dritto+Stradale [B]>			04	<input checked="" type="checkbox"/>	8	5,00	1.000	B15		0,92	0,92	16,4	Sostituzione solo apparecchio; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA DELLE VIATTE	ME5	7,5	1-STB SAP 100	115	7,0	3.900	70%	8	25,0	00			15,3	2.512	5,6				
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B15	B15-Palo dritto+Stradale [B]>			04	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	250	B15		0,92	0,23	16,4	Sostituzione solo apparecchio; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	LATERALE VIATTE	ME5	7,5	1-STB SAP 100	115	7,0	3.900	70%	2	25,0	00			15,3	628	5,6				
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B06	B06-Palo dritto+Stradale [B]>			04	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5,00	500	B06		0,95	0,32	12,0	Sostituzione solo apparecchio; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	4
	LATERALE MADONA MORA	ME5	7,5	1-STB SAP 70	81	6,0	3.900	70%	4	25,0	01			14,5	885	3,0				
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B15	B15-Palo dritto+Stradale [B]>			04	<input checked="" type="checkbox"/>	8	5,00	1.000	B15		0,92	0,92	16,4	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA MONTEBELLO	ME5	7,5	1-STB SAP 100	115	7,0	3.900	70%	8	25,0	00			15,3	2.512	5,6				
B	Borgo Valsugana		PK		E05	E05-Palo dritto+Globo [E]A			04	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,00	336	E05			0,33	38,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	PARCHEGGIO VIA PER OLLE	CE5	7,5	1-GLE SAP 70	83	2,0	3.900	70%	4	12,0	00			7,0	906	14,0				
B	Borgo Valsugana		E	0,75	B07	B07-Palo dritto+Stradale [B]>			04	<input checked="" type="checkbox"/>	12	7,50	2.520	B07		0,60	1,38	13,9	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA PER OLLE	ME4b	11,3	1-STB SAP 100	115	8,0	3.900	70%	12	28,0	00			10,4	3.767	3,0				
B	Borgo Valsugana		E	0,75	B15	B15-Palo dritto+Stradale [B]>			04	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	250	B15		0,92	0,23	16,4	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA PER OLLE	ME4b	11,3	1-STB SAP 100	115	7,0	3.900	70%	2	25,0	00			15,3	628	5,6				
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B16	B16-Palo dritto+Stradale [B]>			05	<input type="checkbox"/>	7	6,00	1.050	B16			0,62	39,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	1
	VIA GRANDI	ME5	7,5	1-STB MBF 80	89	7,0	3.900	100%	7	25,0	00			6,0	2.430	8,0				
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B16	B16-Palo dritto+Stradale [B]>			05	<input type="checkbox"/>	6	6,00	900	B16			0,53	39,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	1
	LATERALE PICCOLA	ME5	7,5	1-STB MBF 80	89	7,0	3.900	100%	6	25,0	00			6,0	2.083	8,0				
B	Borgo Valsugana		E	1,00	B18	B18-Palo dritto+Stradale [B]>			06	<input checked="" type="checkbox"/>	4	9,00	1.008	B18		2,10	1,14	10,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>LED	2
	SVINCOLO GOZZER	ME3b	15,0	1-STB SAP 250	285	8,0	3.900	70%	4	28,0	00			33,9	3.112	3,1				
B	Borgo Valsugana		PK		E08	E08-Palo dritto+Globo [E]A			06	<input checked="" type="checkbox"/>	17	6,00	1.020	E08			2,33	78,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	PARCHEGGIO C. SPORTIVO	CE5	7,5	1-GLE MBF 125	137	4,5	3.900	70%	17	10,0	00			8,0	6.358	18,0				
B	Borgo Valsugana		F	0,50	A09	A09-Esterno Gener.+Proiettore SM			06	<input type="checkbox"/>	1	20,00	400	A09			0,43	18,0	Sostituzione solo apparecchio; ZP1-Esterno parete+Proiettore ASSAP	1
	LATERALE C. SPORTIVO	ME5	7,5	1-PRA JM 400	430	1,0	3.900	100%	1	20,0	00			24,0	1.677	8,0				
B	Borgo Valsugana		F	0,50	E08	E08-Palo dritto+Globo [E]A			06	<input checked="" type="checkbox"/>	8	6,00	480	E08			1,10	78,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	LATERALE C. SPORTIVO	ME5	7,5	1-GLE MBF 125	137	4,5	3.900	70%	8	10,0	00			8,0	2.992	18,0				
B	Borgo Valsugana		PC		B06	B06-Palo dritto+Stradale [B]>			06	<input checked="" type="checkbox"/>	35	6,00	4.620	B06			2,84	11,0	Sostituzione solo apparecchio; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	4
	CICLABILE VIA GOZZER	CE5	7,5	1-STB SAP 70	81	6,0	3.900	70%	35	22,0	00			15,0	7.740	3,0				

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI					Pag. 12 di 18		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh			Kill
B	Borgo Valsugana		F	0,50	E09	E09-Palo dritto+Globo [E]A			06	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	216	E09			0,25	63,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	LATERALE CICLABILE		ME5	7,5	1-GLE SAP 70			83	3,5	3.900	70%	3		24,0	00		5,0	680		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B11	B11-Palo+sbraccio+Artistico [B]V			07	<input checked="" type="checkbox"/>	7	6,00	1.260	B11			0,96	19,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	2
	VIA PER SACCO		ME5	7,5	1-ARB MBF 125			137	6,0	3.900	70%	7		30,0	01		11,0	2.618		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B20	B20-Palo dritto+Stradale [B]>			07	<input type="checkbox"/>	5	9,00	1.125	B20		0,83	1,37	32,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	VIA TEMANZA		ME5	7,5	1-STB MBF 125			274	9,0	3.900	100%	5		25,0	00		14,7	5.343		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B20	B20-Palo dritto+Stradale [B]>			13	<input type="checkbox"/>	5	9,00	1.125	B20		0,83	1,37	32,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	VIA TEMANZA		ME5	7,5	1-STB MBF 125			274	9,0	3.900	100%	5		25,0	00		14,7	5.343		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	E01	E01-Palo dritto+Globo [E]A			07	<input checked="" type="checkbox"/>	4	4,00	160	E01			0,36	92,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	VIA TEMANZA		ME5	7,5	1-GLE MBF 80			89	3,5	3.900	70%	4		10,0	00		6,6	972		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B19	B19-Palo dritto+Stradale [B]>			13	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	195	B19		1,41	0,17	10,1	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	3
	VIA TEMANZA		ME5	7,5	1-STB SAP 150			169	9,0	3.900	70%	1		26,0	00		23,4	461		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	B19	B19-Palo dritto+Stradale [B]>			07	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	585	B19		1,41	0,51	10,1	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	3
	VIA TEMANZA		ME5	7,5	1-STB SAP 150			169	9,0	3.900	70%	3		26,0	00		23,4	1.384		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	C03	C03-Palo dritto+Tecnico [C]>			09	<input checked="" type="checkbox"/>	3	9,00	378	C03			0,27	96,0	Sostituzione solo apparecchio; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	LATERALE XI FEBBRAIO		ME5	7,5	1-TCC MBF 80			89	5,0	3.900	70%	3		14,0	00		2,0	729		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	A13	A13-Palo dritto+Tecnico [A]>			09	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7,50	1.013	A13		2,19	1,51	10,0	Inserimento solo accessori; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	4
	VIA PRATO		ME5	7,5	1-TCA SAP 150			168	5,0	3.900	70%	9		15,0	00		41,7	4.128		
B	Borgo Valsugana		F	0,50	A13	A13-Palo dritto+Tecnico [A]>			09	<input checked="" type="checkbox"/>	8	12,50	1.500	A13		0,94	1,34	7,3	Inserimento solo accessori; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	4
	VIA PRATO		ME5	7,5	1-TCA SAP 150			168	5,0	3.900	70%	8		15,0	01		33,5	3.669		
B	Borgo Valsugana		PR		E12	E12-Palo dritto+Globo [E]A			14	<input type="checkbox"/>	7	7,00	735	E12			0,62	110,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	PERIMETRO BASKET		S3	7,5	1-GLE MBF 80			89	3,5	3.900	100%	7		15,0	00		3,0	2.430		
B	Borgo Valsugana		PR		E12	E12-Palo dritto+Globo [E]A			14	<input type="checkbox"/>	19	7,00	1.995	E12			1,69	110,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	PERIMETRO CALCIO		S3	7,5	1-GLE MBF 80			89	3,5	3.900	100%	19		15,0	00		3,0	6.595		
B	Borgo Valsugana		E	0,75	A15	A15-Palo dritto+Tecnico [A]>			14	<input type="checkbox"/>	9	7,50	1.080	A15		1,34	0,79	15,0	Inserimento solo accessori; A15-Palo dritto+Tecnico [A]>JM	4
	VIA PER TELVE		ME4b	11,3	1-TCA JM 70			88	7,0	3.900	100%	9		16,0	00		19,4	3.089		
B	Borgo Valsugana		E	0,75	B22	B22-Palo dritto+Stradale [B]>			14	<input type="checkbox"/>	7	6,50	1.138	B22			0,96	33,0	Sostituzione totale composizione; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	1
	VIA PER TELVE		ME4b	11,3	1-STB MBF 125			137	7,0	3.900	100%	7		25,0	00		10,0	3.740		
B	Borgo Valsugana		E	0,75	A11	A11-Palo incurvato+Stradale [A]>			17	<input checked="" type="checkbox"/>	10	7,50	1.575	A11		2,01	1,70	10,0	Inserimento solo accessori; ZT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>SAP	4
	VIA PUISLE		ME4b	11,3	1-STA SAP 150			170	8,0	3.900	70%	10		21,0	00		29,9	4.641		
B	Borgo Valsugana		PK		E03	E03-Palo dritto+Globo [E]A			18	<input type="checkbox"/>	5	8,00	480	E03			0,69	111,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	PARCHEGGIO BOALE		CE5	7,5	1-GLE MBF 125			137	1,5	3.900	100%	5		12,0	00		5,0	2.672		
B	Borgo Valsugana		PK		C04	C04-Palo dritto+Tecnico [C]>			19	<input type="checkbox"/>	3	15,00	765	C04			0,51	43,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	2
	PARCHEGGIO PARCO PACE		CE5	7,5	1-TCC JM 150			170	5,0	3.900	100%	3		17,0	00		6,0	1.989		
B	Borgo Valsugana		PZ		E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			26	<input checked="" type="checkbox"/>	2	9,00	252	E02		0,26	0,17	40,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>SAP	1
	Portici lungo Brenta - Trieste EST		CE4	10,0	1-GLE SAP 70			83	3,5	3.900	70%	2		14,0	00		4,5	453		


















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI						
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh		
<b>Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento</b>		<b>B</b>					<b>numero Sostegni</b>		<b>443</b>	<b>Area Illuminata</b>		<b>67.565</b>	<b>kW</b>		<b>55,58</b>	<b>34,1</b>	<b>Eta medio</b>		
							<b>numero Apparecchi</b>		<b>459</b>				<b>kWh/anno</b>		<b>180.166</b>	<b>8,3</b>	<b>Kill medio</b>		
C	Borgo Valsugana		E	0,75	B13	B13-Palo dritto+Stradale [B]>			03	<input checked="" type="checkbox"/>	24	8.424	B13		0,43	2,76	11,9	Sostituzione solo apparecchio; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	VIA PUISLE		ME4b	11,3	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%		24	39,0	00	7,5	7.535		
C	Borgo Valsugana		E	0,75	B14	B14-Palo dritto+Stradale [B]>			03	<input checked="" type="checkbox"/>	2	702	B14			0,23	22,0	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	VIA PUISLE		ME4b	11,3	1-STB SAP 100			115	4,0	3.900	70%		2	39,0	00	4,0	628		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B19	B19-Palo dritto+Stradale [B]>			07	<input checked="" type="checkbox"/>	8	1.560	B19		1,41	1,35	10,1	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	3
	VIA 24 MAGGIO		ME5	7,5	1-STB SAP 150			169	9,0	3.900	70%		8	26,0	00	23,4	3.691		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B20	B20-Palo dritto+Stradale [B]>			14	<input type="checkbox"/>	4	900	B20		0,83	1,10	32,0	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	1
	VIA AMBROSI		ME5	7,5	1-STB MBF 125			274	9,0	3.900	100%		4	25,0	00	14,7	4.274		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B25	B25-Palo+sbraccio+Stradale [E]>			18	<input type="checkbox"/>	6	1.110	B25			0,82	32,0	Sostituzione totale impianto; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	1
	VIA PRIMO BOALE		ME5	7,5	1-STB MBF 125			137	8,0	3.900	100%		6	37,0	00	9,0	3.206		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B26	B26-Esterno parete+Stradale [E]>			18	<input type="checkbox"/>	2	432	B26			0,27	31,0	Sostituzione totale impianto; ZS3-Mensola parete+Stradale [A]>SAP	1
	VIA PRIMO BOALE		ME5	7,5	1-STB MBF 125			137	6,0	3.900	100%		2	36,0	00	8,0	1.069		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	E03	E03-Palo dritto+Globo [E]A			18	<input type="checkbox"/>	2	192	E03			0,27	111,0	Sostituzione totale impianto; ZS4-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	1
	VIA PRIMO BOALE		ME5	7,5	1-GLE MBF 125			137	1,5	3.900	100%		2	12,0	00	5,0	1.069		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B09	B09-Palo+sbraccio+Stradale [B]>			02	<input type="checkbox"/>	3	408	B09			0,41	36,0	Sostituzione totale impianto; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	VIA DEL MOGGIO		ME5	7,5	1-STB MBF 125			137	8,0	3.900	100%		3	34,0	00	10,0	1.603		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B10	B10-Palo dritto+Stradale [B]>			02	<input checked="" type="checkbox"/>	4	1.296	B10		0,28	0,55	26,0	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	1
	VIA DEL MOGGIO		ME5	7,5	1-STB MBF 125			137	8,0	3.900	70%		4	36,0	00	4,4	1.496		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B12	B12-Palo+sbraccio+Stradale [B]>			03	<input checked="" type="checkbox"/>	6	816	B12		0,55	0,50	23,0	Sostituzione totale impianto; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	VIA SAN LORENZO		ME5	7,5	1-STB SAP 70			83	8,0	3.900	70%		6	34,0	00	7,4	1.360		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B04	B04-Palo dritto+Stradale [B]>			03	<input checked="" type="checkbox"/>	2	310	B04		1,10	0,23	12,4	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	4
	LATERALE FOSSE		ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%		2	31,0	00	16,3	628		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B12	B12-Palo+sbraccio+Stradale [B]>			03	<input checked="" type="checkbox"/>	1	136	B12		0,55	0,08	23,0	Sostituzione totale impianto; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	LATERALE FOSSE		ME5	7,5	1-STB SAP 70			83	8,0	3.900	70%		1	34,0	00	7,4	227		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B13	B13-Palo dritto+Stradale [B]>			03	<input checked="" type="checkbox"/>	18	6.318	B13		0,43	2,07	11,9	Sostituzione solo apparecchio; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	VIA ARMENTERA		ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%		18	39,0	00	7,5	5.651		
C	Borgo Valsugana		PK		A08	A08-Palo dritto+Proiettore SM			06	<input type="checkbox"/>	3	1.800	A08			1,32	18,0	Inserimento solo accessori; A08-Palo dritto+Proiettore SMJM	1
	PARCHEGGIO GOZZER		CE5	7,5	1-PRA JM 400			440	8,0	3.900	100%		3	30,0	00	16,0	5.148		
C	Borgo Valsugana		F		D01	D01-Esterno parete+Residenziale			07	<input checked="" type="checkbox"/>	2	60	D01			0,04	20,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	2
	SOTTOPASSO PEDONALE		S2	10,0	1-RES FLU 18			20	2,0	3.900	70%		2	10,0	00	9,0	109		
C	Borgo Valsugana		F		A10	A10-Esterno parete+Proiettore SM			07	<input type="checkbox"/>	2	60	A10			0,18	58,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	3
	SOTTOPASSO PEDONALE		S2	10,0	1-PRA JM 70			89	3,0	3.900	100%		2	10,0	00	20,0	694		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B27	B27-Palo dritto+Stradale [B]>			18	<input type="checkbox"/>	6	1.920	B27			0,53	36,0	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	1
	VIA LUNAR		ME5	7,5	1-STB MBF 80			89	6,0	3.900	100%		6	64,0	00	3,0	2.083		














UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI					Pag. 14 di 18	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B25	B25-Palo+sbraccio+Stradale [E]>			18	<input type="checkbox"/>	8	5,00	1.480	B25		1,10	32,0	Sostituzione totale impianto; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	1
	VIA LUNAR	ME5	7,5	1-STB MBF 125			137	8,0	3.900	100%	8	37,0		00	9,0	4.274	8,0		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B15	B15-Palo dritto+Stradale [B]>			18	<input type="checkbox"/>	10	5,00	1.250	B15	0,92	1,15	24,0	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	VIA LUNAR	ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	7,0	3.900	100%	10	25,0		01	15,3	4.485	5,6		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B25	B25-Palo+sbraccio+Stradale [E]>			18	<input type="checkbox"/>	14	5,00	2.590	B25		1,92	32,0	Sostituzione totale impianto; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	1
	VIA PER RONCEGNO	ME5	7,5	1-STB MBF 125			137	8,0	3.900	100%	14	37,0		00	9,0	7.480	8,0		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B15	B15-Palo dritto+Stradale [B]>			18	<input type="checkbox"/>	8	5,00	1.000	B15	0,92	0,92	24,0	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	VIA PER RONCEGNO	ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	7,0	3.900	100%	8	25,0		01	15,3	3.588	5,6		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B16	B16-Palo dritto+Stradale [B]>			14	<input type="checkbox"/>	5	6,00	750	B16		0,45	39,0	Sostituzione solo apparecchio; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	1
	VIA DEL SERA	ME5	7,5	1-STB MBF 80			89	7,0	3.900	100%	5	25,0		00	6,0	1.736	8,0		
C	Borgo Valsugana		E	0,75	B13	B13-Palo dritto+Stradale [B]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	6	9,00	2.106	B13	0,43	0,69	11,9	Sostituzione solo apparecchio; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	VIA PRATI	ME4b	11,3	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	6	39,0		00	7,5	1.884	7,2		
C	Borgo Valsugana		E	0,75	B13	B13-Palo dritto+Stradale [B]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	13	9,00	4.563	B13	0,43	1,50	11,9	Sostituzione solo apparecchio; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	VIA PER TELVE	ME4b	11,3	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	13	39,0		00	7,5	4.081	7,2		
C	Borgo Valsugana		E	0,75	P01	P01-Palo incurvato+Proiettore SM			17	<input type="checkbox"/>	1	6,00	36	P01		0,13	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	VIA PUISLE	ME4b	11,3	2-PRA SBP 60			125	7,0	3.900	100%	2	6,0		00	90,0	488	3,0		
C	Borgo Valsugana		E	0,75	A21	A21-Esterno Gener.+Proiettore SM			17	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	240	A21		0,33	13,0	NESSUN INTERVENTO	0
	VIA PUISLE	ME4b	11,3	1-PRA SAP 70			83	3,0	3.900	70%	4	8,0		00	29,0	906	3,0		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	B24	B24-Palo dritto+Stradale [E]>			18	<input type="checkbox"/>	3	6,00	594	B24		0,41	34,0	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	1
	VIA DEI BAGNI	ME5	7,5	1-STB MBF 125			137	7,0	3.900	100%	3	33,0		00	8,0	1.603	7,0		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	P01	P01-Palo incurvato+Proiettore SM			17	<input type="checkbox"/>	1	6,00	36	P01		0,13	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	VIA DEI BAGNI	ME5	7,5	2-PRA SBP 60			125	7,0	3.900	100%	2	6,0		00	90,0	488	3,0		
C	Borgo Valsugana		F	0,50	A11	A11-Palo incurvato+Stradale [A]>			17	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	473	A11	2,01	0,51	10,0	Inserimento solo accessori; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	4
	VIA DEI BAGNI	ME5	7,5	1-STA SAP 150			170	8,0	3.900	70%	3	21,0		00	29,9	1.392	3,0		
C	Olle		F	0,50	B01	B01-Palo incurvato+Stradale [B]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	14	7,50	3.150	B01	0,67	1,61	12,2	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	3
	VIA PER OLLE	ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	14	30,0		00	11,4	4.395	7,9		
C	Olle		F	0,50	B08	B08-Palo incurvato+Stradale [B]>			02	<input type="checkbox"/>	1	7,50	233	B08	0,54	0,12	20,0	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	VIA PER OLLE	ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	100%	1	31,0		00	9,7	449	3,0		
C	Olle		F	0,50	A02	A02-Palo incurvato+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	698	A02	0,70	0,35	11,0	Sostituzione solo apparecchio; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	0
	VIA PER OLLE	ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	8,0	3.900	70%	3	31,0		00	12,0	942	3,0		
C	Olle		F	0,50	A07	A07-Esterno Gener.+Proiettore SM			23	<input type="checkbox"/>	1	3,00	60	A07		0,09	31,0	Sostituzione solo apparecchio; ZP1-Esterno parete+Proiettore ASSAP	1
	VIA PER OLLE	ME5	7,5	1-PRA JM 70			91	2,0	3.900	100%	1	20,0		00	19,0	355	9,0		
C	Olle		F	0,50	B01	B01-Palo incurvato+Stradale [B]>			02	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7,50	1.575	B01	0,67	0,81	12,2	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	3
	VIA PER OLLE	ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	7	30,0		00	11,4	2.198	7,9		
C	Olle		F	0,50	A01	A01-Palo dritto+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	4	4,00	448	A01	1,24	0,46	13,9	Sostituzione solo apparecchio; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	4
	VIA PER OLLE	ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	8,0	3.900	70%	4	28,0		00	20,1	1.256	3,0		



UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI								
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	E'm	Em	kWh	Kill		
C	Olle		F	0,50	A01	A01-Palo dritto+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4,00	112	A01		1,24	0,12	13,9	Inserimento solo accessori; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	4
	VIA DEI FAORI		ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	8,0	3.900	70%	1		28,0	00		20,1	314		
C	Olle		F	0,50	A02	A02-Palo incurvato+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	698	A02		0,70	0,35	11,0	Inserimento solo accessori; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	0
	VIA DEI FAORI		ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	8,0	3.900	70%	3		31,0	00		12,0	942		
C	Olle		F	0,50	A05	A05-Mensola parete+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	200	A05		0,70	0,12	13,0	Inserimento solo accessori; ZS3-Mensola parete+Stradale [A]>SAP	4
	VIA DEI FAORI		ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	7,0	3.900	70%	1		40,0	00		12,0	314		
C	Olle		F	0,50	B04	B04-Palo dritto+Stradale [B]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	155	B04		1,10	0,12	12,4	Inserimento solo accessori; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	4
	VIA DEI FAORI		ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	1		31,0	00		16,3	314		
C	Olle		F	0,50	A02	A02-Palo incurvato+Stradale [A]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	465	A02		0,70	0,23	11,0	Inserimento solo accessori; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	0
	VIA FONDE		ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	8,0	3.900	70%	2		31,0	00		12,0	628		
C	Olle		F	0,50	B06	B06-Palo dritto+Stradale [B]>			01	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	250	B06		0,95	0,16	12,0	Inserimento solo accessori; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	4
	LATERALE VIA PER OLLE		ME5	7,5	1-STB SAP 70			81	6,0	3.900	70%	2		25,0	01		14,5	442		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento		C		numero Sostegni			211	Area Illuminata		49.604	kW		26,45	23,2	Eta medio					
				numero Apparecchi			213				kWh/anno		85.422	6,2	Kill medio					
F	Borgo Valsugana		PR		D04	D04-Esterno Gener.+Residenziale			25	<input type="checkbox"/>	3	3,00	90	D04			0,12	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	INGRESSO CAMPO		S3	7,5	1-RES JM 35			39	2,5	3.900	100%	3		10,0	00		34,0	456		
F	Borgo Valsugana		PR		D03	D03-Incasso Parete+Residenziale			25	<input type="checkbox"/>	19	3,00	171	D03			0,51	234,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno parete+ResidenzialeLED	2
	INGRESSO CAMPO		S3	7,5	1-RES FLU 18			27	0,5	3.900	100%	19		3,0	00		5,0	2.001		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento		F		numero Sostegni			22	Area Illuminata		261	kW		0,63	124,5	Eta medio					
				numero Apparecchi			22				kWh/anno		2.457	3,0	Kill medio					
G	Borgo Valsugana		E	1,00	A11	A11-Palo incurvato+Stradale [A]>			08	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	630	A11		2,01	0,68	10,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>LED	4
	VIA LAGARIONE E BRUNAZZO		ME3b	15,0	1-STA SAP 150			170	8,0	3.900	70%	4		21,0	00		29,9	1.856		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	P01	P01-Palo incurvato+Proiettore SM			08	<input type="checkbox"/>	2	6,00	72	P01			0,25	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	VIA LAGARIONE E BRUNAZZO		ME3b	15,0	2-PRA SBP 60			125	7,0	3.900	100%	4		6,0	00		90,0	975		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	B01	B01-Palo incurvato+Stradale [B]>			08	<input checked="" type="checkbox"/>	16	7,50	3.600	B01		0,67	1,84	12,2	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>LED	3
	VIA LAGARIONE E BRUNAZZO		ME3b	15,0	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	16		30,0	00		11,4	5.023		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	P01	P01-Palo incurvato+Proiettore SM			15	<input type="checkbox"/>	2	6,00	72	P01			0,25	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	VIA GIOVANNELLI-CORSO VICENZA		ME3b	15,0	2-PRA SBP 60			125	7,0	3.900	100%	4		6,0	00		90,0	975		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	B23	B23-Palo+n.sbracci+Stradale [B]>			15	<input checked="" type="checkbox"/>	7	6,00	1.344	B23			2,46	14,0	Sostituzione solo apparecchio; ZS2-Palo+n.sbracci+Stradale [A]>SAP	2
	VIA GIOVANNELLI-CORSO VICENZA		ME3b	15,0	2-STB SAP 150			352	8,0	3.900	70%	14		32,0	00		36,0	6.727		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	B01	B01-Palo incurvato+Stradale [B]>			15	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	900	B01		0,67	0,46	12,2	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>LED	3
	VIA GIOVANNELLI-CORSO VICENZA		ME3b	15,0	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	4		30,0	00		11,4	1.256		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	T01	T01-Torre faro+Proiettore AS			15	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	1.260	T01			2,04	12,0	Inserimento solo accessori; T01-Torre faro+Proiettore ASSAP	3
	VIA GIOVANNELLI-CORSO VICENZA		ME3b	15,0	4-PRA SAP 150			680	10,0	3.900	70%	12		70,0	00		37,0	5.569		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	B18	B18-Palo dritto+Stradale [B]>			15	<input checked="" type="checkbox"/>	3	9,00	756	B18		2,10	0,86	10,0	Sostituzione solo apparecchio; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	2
	VIA GIOVANNELLI-CORSO VICENZA		ME3b	15,0	1-STB SAP 250			285	8,0	3.900	70%	3		28,0	00		33,9	2.334		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)	id_X	E'm	Em	kWh	Kill			
G	Borgo Valsugana		E	1,00	P01	P01-Palo incurvato+Proiettore SM			07	<input type="checkbox"/>	1	6,00	36	P01			0,13	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	VIA FRATELLI DIVINA	ME3b	15,0	2-PRA SBP 60			125	7,0	3.900	100%	2	6,0		00		90,0	488	3,0		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	B01	B01-Palo incurvato+Stradale [B]>			07	<input checked="" type="checkbox"/>	5	7,50	1.125	B01		0,67	0,58	12,2	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>LED	3
	VIA FRATELLI DIVINA	ME3b	15,0	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	5	30,0		00		11,4	1.570	7,9		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	B01	B01-Palo incurvato+Stradale [B]>			07	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7,50	1.575	B01		0,67	0,81	12,2	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>LED	3
	VIA HIPPOLITI	ME3b	15,0	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	7	30,0		00		11,4	2.198	7,9		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	P01	P01-Palo incurvato+Proiettore SM			07	<input type="checkbox"/>	1	6,00	36	P01			0,13	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	VIA HIPPOLITI	ME3b	15,0	2-PRA SBP 60			125	7,0	3.900	100%	2	6,0		00		90,0	488	3,0		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	B01	B01-Palo incurvato+Stradale [B]>			07	<input checked="" type="checkbox"/>	14	7,50	3.150	B01		0,67	1,61	12,2	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>LED	3
	VIA GIOVANELLI	ME3b	15,0	1-STB SAP 100			115	8,0	3.900	70%	14	30,0		00		11,4	4.395	7,9		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	P01	P01-Palo incurvato+Proiettore SM			07	<input type="checkbox"/>	1	6,00	36	P01			0,13	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	VIA GIOVANELLI	ME3b	15,0	2-PRA SBP 60			125	7,0	3.900	100%	2	6,0		00		90,0	488	3,0		
G	Borgo Valsugana		F	0,75	B19	B19-Palo dritto+Stradale [B]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	8	7,50	1.560	B19		1,41	1,35	10,1	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	3
	CORSO VICENZA	ME4b	11,3	1-STB SAP 150			169	9,0	3.900	70%	8	26,0		00		23,4	3.691	3,2		
G	Borgo Valsugana		F	0,75	B21	B21-Palo dritto+Stradale [B]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	1	9,00	180	B21			0,55	15,3	Sostituzione solo apparecchio; ZS2-Palo+n.sbracci+Stradale [A]>SAP	2
	CORSO VICENZA	ME4b	11,3	2-STB SAP 250			550	8,0	3.900	100%	2	20,0		00		77,8	2.145	6,4		
G	Borgo Valsugana		F	0,75	B20	B20-Palo dritto+Stradale [B]>			14	<input type="checkbox"/>	15	9,00	3.375	B20		0,83	4,11	32,0	Sostituzione totale composizione; ZS1-Palo dritto+Stradale [A]>SAP	1
	CORSO VICENZA	ME4b	11,3	1-STB MBF 125			274	9,0	3.900	100%	15	25,0		00		14,7	16.029	7,0		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	T01	T01-Torre faro+Proiettore AS			17	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6,00	2.100	T01			3,40	12,0	Inserimento solo accessori; T01-Torre faro+Proiettore ASSAP	3
	ROTATORIA LIDL	ME3b	15,0	4-PRA SAP 150			680	10,0	3.900	70%	20	70,0		00		37,0	9.282	3,0		
G	Borgo Valsugana		E	1,00	A11	A11-Palo incurvato+Stradale [A]>			17	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	473	A11		2,01	0,51	10,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>LED	4
	ROTATORIA LIDL	ME3b	15,0	1-STA SAP 150			170	8,0	3.900	70%	3	21,0		00		29,9	1.392	3,0		
<a href="#">Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento</a>			G				numero Sostegni		102	Area Illuminata		22.280	kW		22,13	13,8	Eta medio			
							numero Apparecchi		141				kWh/anno		66.880	5,0	Kill medio			
H	Borgo Valsugana		PR		E06	E06-Palo dritto+Globo [E]A			04	<input checked="" type="checkbox"/>	13	10,00	1.300	E06			0,17	35,5	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]>LED	1
	PARCO VIA PER OLLE	S3	7,5	1-GLE FLU 11			13	3,5	3.900	70%	13	10,0		00		1,0	461	9,0		
H	Borgo Valsugana		PR		E01	E01-Palo dritto+Globo [E]A			08	<input checked="" type="checkbox"/>	13	4,00	520	E01			1,16	92,0	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]>LED	1
	PERIMETRO BOCCIODROMO	S3	7,5	1-GLE MBF 80			89	3,5	3.900	70%	13	10,0		00		6,6	3.159	20,0		
H	Borgo Valsugana		PR		E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			11	<input checked="" type="checkbox"/>	4	9,00	504	E02		0,26	0,33	40,0	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]>LED	1
	PARCO VIA DEL MERCATO	S3	7,5	1-GLE SAP 70			83	3,5	3.900	70%	4	14,0		00		4,5	906	9,8		
H	Borgo Valsugana		PK		A18	A18-Palo+n.sbracci+Tecnico [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	3	9,00	324	A18			0,40	9,9	NESSUN INTERVENTO	0
	AREA CAMPER VIA HIPPOLITI	CE5	7,5	2-TCA SAP 50			132	5,0	3.900	70%	6	12,0		00		33,6	1.081	3,0		
H	Borgo Valsugana		PK		A17	A17-Palo dritto+Tecnico [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	7	11,00	924	A17			0,46	11,0	NESSUN INTERVENTO	0
	AREA CAMPER VIA HIPPOLITI	CE5	7,5	1-TCA SAP 50			66	5,0	3.900	70%	7	12,0		00		17,9	1.261	3,0		
H	Borgo Valsugana		PK		A20	A20-Palo+n.sbracci+Tecnico [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	608	A20			0,66	10,8	NESSUN INTERVENTO	0
	PARCHEGGIO CAMPER	CE5	7,5	2-TCA SAP 70			166	6,0	3.900	70%	8	19,0		00		27,6	1.813	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh			Kill
H	Borgo Valsugana		PK		A19	A19-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	16	5,00	1.360	A19			1,33	14,7	NESSUN INTERVENTO	0
	PARCHEGGIO CAMPER	CE5	7,5	1-TCA SAP 70	83	6,0	3.900	70%	16	17,0	00	18,1		3.625	3,0					
H	Borgo Valsugana		PC		A19	A19-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	9	5,00	765	A19			0,75	14,7	NESSUN INTERVENTO	0
	INGRESSO CICLABILE VIA TEMANZA	CE5	7,5	1-TCA SAP 70	83	6,0	3.900	70%	9	17,0	00	18,1		2.039	3,0					
H	Borgo Valsugana		F	0,50	A19	A19-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5,00	255	A19			0,25	14,7	NESSUN INTERVENTO	0
	INGRESSO PARHEGGIO	ME5	7,5	1-TCA SAP 70	83	6,0	3.900	70%	3	17,0	00	18,1		680	3,0					
H	Borgo Valsugana		PR		A22	A22-Palo incurvato+Tecnico [A]>			19	<input checked="" type="checkbox"/>	40	3,00	1.440	A22			1,00	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	PEDONALE PARCO DELLA PACE	S3	7,5	1-TCA LED 3	25	3,0	3.900	70%	40	12,0	00	13,0		2.730	3,0					
H	Borgo Valsugana		PR		D05	D05-Incasso Terra+Residenziale			19	<input type="checkbox"/>	6	3,00	108	D05			0,23	15,0	Inserimento solo accessori; D05-Incasso Terra+ResidenzialeJM	4
	PEDONALE PARCO DELLA PACE	S3	7,5	1-RES JM 35	39	0,0	2.000	100%	6	6,0	00	30,0		468	3,0					
H	Borgo Valsugana		PR		A22	A22-Palo incurvato+Tecnico [A]>			19	<input checked="" type="checkbox"/>	15	3,00	540	A22			0,38	15,0	NESSUN INTERVENTO	0
	STRADA ALTA PARCO DELLA PACE	S3	7,5	1-TCA LED 3	25	3,0	3.900	70%	15	12,0	00	13,0		1.024	3,0					
H	Olle		PR		E02	E02-Palo dritto+Globo [E]A			01	<input checked="" type="checkbox"/>	2	9,00	252	E02		0,26	0,17	40,0	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]>LED	1
	PARCO DELLE SCUOLE	S3	7,5	1-GLE SAP 70	83	3,5	3.900	70%	2	14,0	00	4,5		453	9,8					
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento		H		numero Sostegni		135		Area Illuminata	8.900	kW		7,28		25,3		Eta medio				
				numero Apparecchi		142				kWh/anno		19.701		5,8		Kill medio				
Riepilogo per Tipologia impianto secondo tale codifica: IP = Illuminazione Pubblica; SP = Impianti Sportivi; PR = Privati; AL = Altro		IP		numero Sostegni		1.676		Area Illuminata	237.758	kW		192,70		29,2		Eta medio				
				numero Apparecchi		1.883				kWh/anno		588.894		10,3		Kill medio				
F	Borgo Valsugana		AL		A12	A12-Palo dritto+Proiettore SM			24	<input type="checkbox"/>	4	5,00	200	A12			1,08	1,0	Sostituzione solo apparecchio; XP1-Esterno parete+Proiettore ASLED	3
	CAMPO BOCCE	AL		1-PRA JM 250	270	6,0	200	100%	4	10,0	00	100,0		216	7,0					
F	Borgo Valsugana		IS		A16	A16-Torre faro+Proiettore SM			25	<input type="checkbox"/>	4	25,00	4.500	A16			34,08	2,0	Inserimento solo accessori; A16-Torre faro+Proiettore SMJM	1
	CAMPO SPORTIVO VALLI	AL		4-PRA JM 2000	8.520	19,5	200	100%	16	45,0	00	100,0		6.816	8,0					
F	Olle		IS		A06	A06-Palo dritto+Proiettore AS			22	<input type="checkbox"/>	4	12,00	1.296	A06			2,16	2,0	Inserimento solo accessori; A06-Palo dritto+Proiettore ASJM	1
	CAMPO SPORTIVO 1	AL		2-PRA JM 250	540	10,0	200	100%	8	27,0	00	26,0		432	9,0					
F	Olle		IS		A06	A06-Palo dritto+Proiettore AS			22	<input type="checkbox"/>	4	12,00	1.296	A06			2,16	2,0	Inserimento solo accessori; A06-Palo dritto+Proiettore ASJM	1
	CAMPO SPORTIVO 2	AL		2-PRA JM 250	540	10,0	200	100%	8	27,0	00	26,0		432	9,0					
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento		F		numero Sostegni		16		Area Illuminata	7.292	kW		39,48		1,8		Eta medio				
				numero Apparecchi		36				kWh/anno		7.896		8,3		Kill medio				
Riepilogo per Tipologia impianto secondo tale codifica: IP = Illuminazione Pubblica; SP = Impianti Sportivi; PR = Privati; AL = Altro		SP		numero Sostegni		16		Area Illuminata	7.292	kW		39,48		1,8		Eta medio				
				numero Apparecchi		36				kWh/anno		7.896		8,3		Kill medio				

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI						
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione		id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità
	Via	Categoria	Em	Apparecchi		Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	E'm	Em	kWh		
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>		L'm = luminanza misurata		Lm = luminanza calcolata		<b>numero Sostegni</b>		<b>1.692</b>	<b>Area Illuminata</b>		<b>245.050</b>	<b>kW</b>		<b>232,18</b>	<b>28,8</b>	<b>Eta medio</b>		
		E'm = illuminamento misurato		Em = illuminamento calcolato		<b>numero Apparecchi</b>		<b>1.919</b>				<b>kWh/anno</b>		<b>596.790</b>	<b>10,2</b>	<b>Kill medio</b>		

Id_Z	Descrizione	Dettaglio
<b>A</b>	Centro Storico	parti del territorio comunale interessate da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale
<b>B</b>	Completamento: Residenziale	residenziale, parti del territorio comunale interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m²
<b>C</b>	Espansione: Residenziale spa	parti del territorio comunale parzialmente edificate dove non è verificata almeno una delle due condizioni della zona B; sono interessate da previsioni di espansione dell'aggregato urbano
<b>D</b>	Produttiva	parti del territorio comunale destinate all'insediamento di attività produttive
<b>E</b>	Agricola	uso del soprasuolo per fini agricoli, parti del territorio comunale destinate all'attività agricola
<b>F</b>	Infrastrutture Pubbliche	infrastrutture ed impianti di interesse pubblico, parti del territorio comunale destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale
<b>G</b>	Aree di rispetto	fasce cosiddette di "rispetto" dove vige il vincolo di inedificabilità: viabilità in genere
<b>H</b>	Salvaguardia Ambientale	aree di salvaguardia ambientale, paesaggistica, paesistica e naturalistica (parchi e zone verdi)
<b>I</b>	Istruzione	area di istruzione: scuole